

質問に対する回答書

事業名：専修大学北上高等学校グラウンド改修事業

No.	質問内容	回答
1	工事期間中の作業開始及び作業終了時刻に制限はありますか。又、照明設備点検等の夜間作業は可能でしょうか。	作業時間は8時から18時までを想定しています。照明設備点検等の夜間作業は事前相談のうえ可能です。
2	工事期間中に休工が必要な期間はありますか。又、場合により休日・祝日の作業は可能でしょうか。例：テスト期間・学校行事（始業式等）	休工が必要な場合は、施工者との定例会において、事前にお示しします。休日・祝日の作業は可能です。
3	学校敷地内に現場事務所・工事関係者駐車場・仮設トイレ等の設置スペースはありますか。	50記念館裏の旧専修大学北上幼稚園園舎跡地を設置場所として想定しております。
4	学校設備（水道水）の使用は可能でしょうか。（工事関係者の手洗い程度）	手洗い程度であれば使用可能です。工事用水等については、協議となります。
5	天災（地震・大雨・台風・長雨）が続いた場合、工期延期は可能でしょうか。	可能です。
6	工事にあたり近隣住民説明会は必要でしょうか。	開催する予定はございません。
7	工事車両出入口として東門と考えているが、大型トレーラー等搬入に支障がある場合、別の搬入可能出入口はありますか。	改修計画平面図修正版をHPに添付します。東門は駐輪場となるため搬入不可です。南側駐車場より搬入を想定しております。
8	事業概要に【浸透式の雨水処理設備の設置】とあるが、具体的に何を示しているのでしょうか。	暗渠を想定していますが、他に提案があれば協議の上、採用可能です。
9	グラウンド内の排水処理として流末の既設集水桝から先は排水構造上問題なく流水すると考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	敷地内（グラウンド部分）の地盤調査資料はありますか。又、地盤調査資料がない場合、地盤調査費用は別途となりますがよいでしょうか。	校舎建設地の地質調査資料はありますので、参考資料として添付いたします。（HPに添付）

11	本事業に影響する既設構造物（樹木、円盤・ハンマー投用囲い、鉄棒、サッカーゴール等）は全て処分と考えてよいでしょうか。処分しない場合、仮置きスペースはありますでしょうか。	樹木、鉄棒は本事業での撤去をお願いします。円盤・ハンマー投げ用囲い、部室前駐輪場は本事業前に撤去します。サッカーゴールについては、校地内仮置きスペースを用意いたします。
12	グラウンド内にマンホールがあるが、埋設物の配管図等がありますでしょうか。	配管図等はありません。本校の要望事項には含んでおりませんが、各社必要であるとお見込みであれば、請負金額にお含みください。
13	本事業提案により人工芝施工面積が仕様書記載9,400㎡より400㎡程減となるかがよいでしょうか。（提案図面求積による数値）	計画図面の約9,000㎡のご提案をお願いします。
14	新規照明設備の電源は学校設備の電源盤に接続してよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	防球ネットの網目はサッカー対応（100mm目）で考えてよいでしょうか。	100mm目以下でのご提案をお願いします。
16	グラウンド周囲の側溝について、西面、東面ならびに南面に設置する側溝や柵などは校舎改修工事での施工と考えておりますが宜しかったでしょうか。また、安全柵・東門等の誘導員配置等、外構工事との区分明示が不明なため、どこまで見込めばよいかご教授願います。	グラウンド周囲の既設側溝については、ご提案により活用は可とします。校舎改修工事で更新する予定の雨水排水設備には接続しないようにお願いします。（雨水量を算出し側溝や浸透設備の処理量を計画しているため） 学校関係者の安全確保のため、バリケードや誘導員は必要であると想定しています。区分については、校舎外構工事の施工者、監理者、学園とともに工程を進めながら協議となります。
17	通学時間帯の安全確保について、搬入資機材は朝9時以降と考えればよろしいでしょうか。	搬出入は登校日の朝7時30分から8時40分の間は避けていただきたいです。
18	計画変更等について、現時点で予測不可能な地下埋設物や支障物、外構取り合いによる変更等の計画変更等が発生した場合は変更対象として協議可能と考えてよろしいでしょうか。	協議可能です。